

Projekt: _____
Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtsumme
-------	---------	---------------	-------------

1.1 **Reinigen und Vorbereiten des Untergrundes**

Besenreinen Rohboden mit Industriestaubsauger
Absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA: _____ €

_____ qm _____

1.2. **Staubbindender Rohbodenanstrich**

Staubfrei gesäuberten Rohboden mit toxilogisch
unbedenklichem, lösungsmittelfreien Anstrich versehen

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA _____ €

_____ qm _____

1.3. Flächendoppelboden bestehend aus einlagig auf Stahlstützen
Verlegten Kalziumsulfatplatten Format 600 x 1200 mm.
Plattendicke 25 mm mit Nut und Feder liefern und fachgerecht
Verlegen. Die Platten sind miteinander zu verkleben, die
Unterkonstruktion ist mit der Rohdecke zu verkleben.

Fabrikat: _____

Konstruktionshöhe: _____ mm

Baustoffklasse : A2 nach DIN 4102

Punktlast: 2000 N

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ qm _____

Projekt: _____

Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtsumme
-------	---------	---------------	-------------

1.4. **Aussparungen für Elektranten D=215 mm**

Ausschnitte für Elektranten oder Klimaauslässe, Durchmesser 215 mm, nach Zeichnung und Angabe Herstellen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA _____ €

_____ Stck. _____

1.5 **Aussparungen für Elektranten D=305 mm**

Ausschnitte für Elektranten oder Klimaauslässe, Durchmesser 305 mm, nach Zeichnung und Angabe Herstellen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA: _____ €

_____ Stck. _____

1.6. **Verteiler – Revisionsöffnungen**

Revisionsöffnungen 600 x 600 mm, einschließlich der 4 Stahlstützen zur Lastabtragung sowie der Kalziumsulfat – Doppelbodeneinlegeplatte als Zulage einbauen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ Stck. _____

1.7. **Doppelbodentrasse im Flurbereich, Breite 600 mm**

Liefen und montieren von Doppelbodenplatten aus Kalziumsulfat, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion Plattenraster 600 x 600 mm

Projekt: _____
Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtsumme
-------	---------	---------------	-------------

Fabrikat:

Typ:

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ qm _____

1.8. Doppelbodentrasse im Flurbereich, Breite 1200 mm

Liefen und montieren von Doppelbodenplatten aus Kalziumsulfat, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion Plattenraster 600 x 600 mm

Fabrikat:

Typ:

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ qm _____

1.9. Ausschnitte für Rohre und Konsolen

Ausschnitte für Heizungsrohre, Standkonsolen von Heizkörpern und sonstige Rohrleitungen im Flächendoppelboden als Zulage herstellen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ Stck. _____

1.10. Anpassen an Stahlbetonstützen

Anpassen des Flächendoppelbodens an freistehende, runde, bzw. rechteckige Stahlbetonstützen, inkl. Lieferung und Montage der Kompribänder, als Zulage herstellen.

Projekt: _____
Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtsumme
-------	---------	---------------	-------------

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ m _____

1.11. **Stundenlohnarbeiten**

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, einschließlich sämtlicher Zuschläge.

_____ Std. _____

Angebotssumme netto € _____

19 % MwSt € _____

Angebotssumme brutto € _____

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift: _____

