

Projekt: _____
Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtsumme |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|

1.1 **Reinigen und Vorbereiten des Untergrundes**

Besenreinen Rohboden mit Industriestaubsauger
Absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA: _____ €

_____ qm _____

1.2. **Staubbindender Rohbodenanstrich**

Staubfrei gesäuberten Rohboden mit toxilogisch
unbedenklichem, lösungsmittelfreien Anstrich versehen

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA _____ €

_____ qm _____

1.3. Flächendoppelboden bestehend aus einer zweilagigen im Kreuzverbund
verklebten Kalziumsulfatplatte Format 600 x 1200 mm.
Plattendicke 38 mm (1X 25 mm und 1x 13 mm) mit Nut und Feder liefern und
fachgerecht verlegen.

Die Platten sind miteinander zu verkleben, die
Unterkonstruktion ist mit der Rohdecke zu verkleben.

Fabrikat: _____

Konstruktionshöhe: _____ mm

Baustoffklasse : A2 nach DIN 4102

Punktlast: 5000 N

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ qm _____

Projekt: _____
Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtsumme |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|

1.4. Aussparungen für Elektranten D=215 mm

Ausschnitte für Elektranten oder Klimaauslässe, Durchmesser 215 mm, nach Zeichnung und Angabe Herstellen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA _____ €

_____ Stck. _____

1.5. Aussparungen für Elektranten D=305 mm

Ausschnitte für Elektranten oder Klimaauslässe, Durchmesser 305 mm, nach Zeichnung und Angabe Herstellen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil MA: _____ €

_____ Stck. _____

1.6. Verteiler – Revisionsöffnungen

Revisionsöffnungen 600 x 600 mm, einschließlich der 4 Stahlstützen zur Lastabtragung sowie der Kalziumsulfat – Doppelbodeneinlegeplatte als Zulage einbauen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ Stck. _____

1.7. Doppelbodentrasse im Flurbereich, Breite 600 mm

Liefen und montieren von Doppelbodenplatten aus Kalziumsulfat, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion Plattenraster 600 x 600 mm

Projekt: _____
Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtsumme |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|

Fabrikat:

Typ:

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ qm _____

1.8. Doppelbodentrasse im Flurbereich, Breite 1200 mm

Liefen und montieren von Doppelbodenplatten aus Kalziumsulfat, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion Plattenraster 600 x 600 mm

Fabrikat:

Typ:

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ qm _____

1.9. Ausschnitte für Rohre und Konsolen

Ausschnitte für Heizungsrohre, Standkonsolen von Heizkörpern und sonstige Rohrleitungen im Flächendoppelboden als Zulage herstellen.

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ Stck. _____

1.10. Anpassen an Stahlbetonstützen

Anpassen des Flächendoppelbodens an freistehende, runde, bzw. rechteckige Stahlbetonstützen, inkl. Lieferung und Montage der Kompribänder, als Zulage herstellen.

Projekt: _____

Gewerk: Flächendoppelboden

April 05

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtsumme |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|

Lohnanteil: LA: _____ €

Materialanteil: MA: _____ €

_____ m

1.11. **Stundenlohnarbeiten**

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, einschließlich sämtlicher Zuschläge.

_____ Std.

Angebotssumme netto € _____

19 % MwSt € _____

Angebotssumme brutto € _____

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift: _____

